

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสามห้อง-ตันธง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียงะ

หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะเปียงะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

แผ่นที่ 1/2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขาดต่อ	ตร.ม.		-	-	1.3574	-	-
2	งานกรุยทาง	ตร.ม.	796.00	1.48	1,178.08	1.3574	2.01	1,599.13
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดทางเดิม	ตร.ม.	1,990.00	9.36	18,626.40	1.3574	12.71	25,283.48
4	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
5	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
6	งานดินถม (จากดินขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
7	งานดินถม (จากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
8	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
9	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.			-	1.3574	-	-
10	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
11	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
12	งานลาดยาง TACE COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
13	งานผิวทางชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	298.00	1,907.00	568,286.00	1.3574	2,588.56	771,391.42
14	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	114.00	418.66	47,727.24	1.3574	568.29	64,784.96
15	งานเหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	1,990.00	35.00	69,650.00	1.3574	47.51	94,542.91
16	งานแบบหล่อ	ม.	398.00	19.45	7,741.10	1.3574	26.40	10,507.77
17	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	92.00	150.81	13,874.52	1.3574	204.71	18,833.27
18	งานเหล็กรอยต่อคอนกรีต				-		-	-
	18.1 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	0.59	22,943.85	13,513.93	1.3574	31,143.98	18,343.81
	18.2 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	0.70	26,254.44	18,246.84	1.3574	35,637.78	24,768.25
19	งานระบายน้ำ				-		-	-
	19.1 งานท่อลอดกลม คสล.				-		-	-
	19.1.1 ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	1.3574	-	-
	19.1.2 ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	1.3574	-	-
	19.1.3 ขนาด Ø 0.80 X 1.00 เมตร	ท่อน			-	1.3574	-	-
	19.1.4 ขนาด Ø 1.00 X 1.00 เมตร	ท่อน			-	1.3574	-	-
20	งานเครื่องหมายจราจร				-		-	-
	20.1 ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	1.00	4,950.00	4,950.00	1.3574	6,719.13	6,719.13
	20.2 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	1.00	2,770.00	2,770.00	1.3574	3,760.00	3,760.00
	20.3 ป้ายจราจรแบบ ต25	ชุด			-	1.3574	-	-
	20.4 ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	1.3574	3,597.11	3,597.11
	20.5 ป้ายจราจรแบบ บ33	ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	1.3574	3,597.11	3,597.11
	20.6 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	1.3574	-	-

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	20.7 TIMBER BARRICADE	เมตร	-	-	-	1.3574	-	-
	20.8 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							-
	20.8.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม.			-	1.3574	-	-
	20.8.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.			-	1.3574	-	-
21	งานอำนวยความสะดวกอื่นๆ							-
	21.1 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
22	งานป้องกันการกัดเซาะ							-
	22.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	1.3574	-	-
	22.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-			

							TOTAL	1,047,728.33
พื้นที่	1,990.00	ตร.ม.	เฉลี่ย	ตร.ม.ละ	526.13	บาท	คิดเป็นเงิน	1,047,000.00

คิดเป็นเงิน (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,047,728.33
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.3000
6	ค่า Factor F ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6	=	

.....

(นางสาวลินด้า รักษ์ยิ่ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาวอัจฉรีย์ บุญวิสูตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กว้าง	ยาว	หนา	หลวม	เผื่อ	รวม	
หินคลุก	4.00	185	0.2	148	22.2	170.2

|

+

÷