

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองขุดบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๓,๕๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ X ๑.๘๐ X ๑.๐๐ X ๐.๑๗๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๒๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน ทาง ท่อเหลี่ยม (แบบ พร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายจิระเดช เพ็ชรเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกาะเปียง ประธานกรรมการ
 ๒. นายสำราญ จันทร์เพชร ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายประกิจ ภูกัน ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๔. นายศุภชัย รอดเพชร ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองขุดบ้านหนองเสม็ด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเปียง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานคอนกรีต 240 Ksc.	15.10	ลบ.ม.	1,789.60	27,022.96	1.2782	2,287.47	34,540.75
2	งานดินถม (ถมทางเบี่ยง)	116.00	ลบ.ม.	106.10	12,307.60	1.2782	135.62	15,731.57
3	งานท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป 1.80X1.80X1.00X0.175 ม.	16.00	ท่อน	19,041.44	304,663.04	1.2782	24,338.77	389,420.30
4	งานเหล็กเสริม							
	4.1 wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20X0.20 ม.	44.00	ตร.ม.	35.00	1,540.00	1.2782	44.74	1,968.43
	4.2 เหล็ก RB Ø 9 มม.	55.00	เส้น	117.42	6,458.10	1.2782	150.09	8,254.74
5	ราวกัน (การ์ดเรล)	20.00	ม.	2,923.23	58,464.50	1.2782	3,736.47	74,729.32
TOTAL								524,645.11
คิดเป็นเงิน								524,000.00

คิดเป็นเงิน (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	524,645.11
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2782
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.3000
6 ค่า Factor F ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6	=	
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 5x6	=	

จิระเดช เพ็ชรเกิด

(นายจิระเดช เพ็ชรเกิด)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำราญ จันทรเพชร

(นายสำราญ จันทรเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย รอดเพชร

(นายศุภชัย รอดเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประกิจ พุกกัน

(นายประกิจ พุกกัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่าดินถม	45.00
ค่าขุดขน	32.19
ค่ากวาดเกลี่ย	9.71
ค่าขนส่ง 5 กม.	27.80
ค่าบดทับ	55.66
	170.36

+

÷